

〔 附 帯 事 項 〕

1. 割増加算額

	項 目	加算額(円/m³)	摘 要
①	冬 期	1,500	11月10日より翌年4月10日までの間は、加熱費を加算致します。
②	空 積	2,700	1台の積載量が3m³に満たない時に加算致します。
③	遠 距 離	100	運搬距離が15km以上について1km増す毎に加算致します。
④	夜間・早朝割増	夜間(20時～24時)	基本料金30,000円、ほかに1m³につき2,000円加算致します。
		早朝(0時～5時)	又、夜間から引き続き早朝にまたがる場合は、更に30,000円加算致します。
		工場出荷時	尚、日中からの継続打設も対象となります。
⑤	日 曜 割 増	基本料金30,000円 1,000円/m³	日曜日に出荷をご指定の場合加算申し受けます。 尚、場合によって出荷しかねる時もあります。
⑥	空 気 量	100	標準品(4.5%)以外の空気量について加算致します。
⑦	温 度 補 正	実 費	寒冷期の温度補正には左記配合のうちから補正強度をご指定願います。
⑧	早 強 ポ ル ト	800	加算致します。
⑨	特 殊 骨 材 (1週間前に注文 お願い致します)	1,500	特殊骨材をご指定の場合は、すべてセメント量指定の価格を適用し加算致します。
⑩	流動化コンクリート	500	流動化剤をご指定の場合、配合修正及びアジテータトラックに添加し、攪拌料として加算致します。なお、投入手間及び液代は別途申し受けます。
⑪	特 別 仕 様 品	実 費	左記配合以外のコンクリート(例：水セメント比、特殊混和材料、S/Aの変更等)及び人工軽量骨材仕様をご指定の場合は別途御見積申し上げます。
⑫	特殊混和材投入料	1,500	膨張材及び無収縮材等の投入等に対して、加算致します。

2. 試 験 費

生コンクリートのJIS表示認証工場として、日常管理試験の基準に含まれるものについては当方で負担致しますが、これ以外の試験については下記の試験費を申し受けます。

セ ッ ト 料 金	項 目		金 額	摘 要
	圧縮強度試験	建 築	7,000円/1組	供試体12本まで・スランプ試験・空気量試験
		土 木	5,000円/1組	供試体 6 本まで・スランプ試験・空気量試験
	曲 げ 強 度 試 験		10,000円/1組	曲げ供試体 3 本まで・スランプ試験・空気量試験

個 別 料 金	項 目		金 額	摘 要
	圧 縮 強 度 試 験		2,000円/1組	・それぞれ3本1組と致します。
	曲 げ 強 度 試 験		7,000円/1組	・他試験所での試験は実費負担でお願い致します。
	ス ラ ン プ 試 験		1,500円/1回	
	空 気 量 試 験		1,500円/1回	
	塩 分 試 験		1,500円/1回	カンタブ使用(カンタブ支給の場合500円/1回)
	単 位 水 量 試 験		10,000円/1回	
	持込圧縮強度試験(φ5, φ10)		1,000円/1本	キャッピングの場合は200円/1本 追加
	持込圧縮強度試験(φ12.5)		1,500円/1本	" は500円/1本 追加
適 用 範 囲	配合別契約数量		適 用 範 囲	
	150m³未満の場合		1セット工場負担	左記以外の試験についてはセット料金または個別料金を申し受けます。
	150m³以上の場合		150m³毎に1セット工場負担	

3. 水運搬費 2,700円/m³アジテータトラックによる運搬にて申し受けます。
4. 温水運搬費 5,000円/m³アジテータトラックによる運搬にて申し受けます。
5. ポンプ車洗車料 5,000円(1車1回につき)需要家の都合により、生コン工場にて洗車の場合は、洗車料金を申し受けます。
6. 写真撮影は生コン工場ではご遠慮致します。
7. その他の試験等については実費を申し受けます。
8. JIS改正による配合変更が生じた場合は、新価格表にてお願い致します。
9. 原材料価格等経済情勢に大幅な変動が生じた場合は、別途協議させていただきます。
10. この価格表の単価には消費税は含まれておりません。